Особенности монтажа

Легкость фахверковой конструкции значительно снижает нагрузку на грунты, что позволяет применять более экономичный – мелкозаглубленный – тип фундамента. Это, а также то, что большинство частей фахверкового дома делается на заводе, в значительной степени ускоряет возведение дома. Заводское изготовление – также гарантия высокого качества постройки.

Срок изготовления каркаса дома в заводских условиях зависит от сложности конструкции и занимает до двух недель. На стройплощадке дом собирается в среднем за 10 дней. Дальнейшие работы по заполнению каркаса и отделке отнимают не более двух месяцев. Инженерное оборудование – трубы, кабели, элементы автоматики – технология строительства позволяет прятать в стены. Отопление – немаловажный вопрос в любом стеклянном дворце. В холодное время года оптимальную для проживания температуру обеспечивают система теплого пола – электрическая или водяная – и печь.

Благодаря такой конструкции возможности для дизайна интерьера потрясают воображение. Конструкция фахверкового дома задает определенный ритм оформлению внутреннего интерьерного пространства. Внутренние пространства можно организовать самым разным образом – тут и двухсветовые помещения, и комнаты разных размеров, фактически в таком доме можно делать все то же, что и в здании из бетона – здесь почти не будет ограничений деревянной постройки.

Остекление от пола до потолка позволяет соединить – причем, не только зрительно – внутреннее пространство дома с садом и окружающей природой. Например, очень хорошо будет выглядеть терраса на уровне пола дома – поверхность изнутри здания переходит в открытую площадку для летнего отдыха.